

## แบบรายการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง

เส้นทางสาย ทุ่งใหญ่ - วังขापาน หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ระยะทางรวมทั้งสิ้น 737 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง - กว้าง - เมตร แบบเลขที่

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,948.00	1.40	4,127.20	1.3574	1.9004	5,602.26
2	งานชั้นพื้นทาง							
	2.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม.	-		-		-	-
	2.2 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.	442.00	243.00	107,406.00	1.3574	329.8482	145,792.90
3	งานระบายน้ำ	ม.						
	3.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.	ม.						
	ขนาด ศก. 0.40 ม.	ม.						
	ขนาด ศก. 0.60 ม.	ม.						
	ขนาด ศก. 0.80 ม.	ม.	10.00	2,690.00	26,900.00	1.3574	3,651.4060	36,514.06
4	งานเบ็ดเตล็ดประกอบและอื่นๆ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				138,433.20	1.3574		187,909.23
							<b>TOTAL</b>	<b>187,000.00</b>

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 187,000.00

2 ค่า Factor งานก่อสร้างทาง 1.3574

.....ผู้ประมาณราคา



187,909.23

#DIV/0!