



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวรู หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๕๐๐ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวรู หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๕๐๐ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวรู หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๕๐๐ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒,๓๗๙,๐๐๐.- บาท(สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวรู หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๕๐๐ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด
๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๓๕๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**
๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๕๘ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
 - ๑.นายธีระ อินทร์ชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไม้ฝาด ประธานกรรมการ
 - ๒.นางสุภาพร จันทร์จรรย์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ
 - ๓.นางสาวกาญจนา รักแหลมแค ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.maifad.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๒๗-๔๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง บ้านหัวรู
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 ระยะทาง 0.500 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม.ที่ 0+500
 ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร
 ประมาณราคามือวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง					
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม					
	1.1 งานวางป่าและชุดคอ	ตร.ม.	3,000.00	3.64	10,920.00	
	1.2 งานหรือผิวจราจรลาดข้างเดิม (ความหนา 3 ซม.)	ตร.ม.	3,000.00	18.52	55,560.00	
	งานดิน					
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,000.00	10.96	32,880.00	
	2.2 งานตัดชั้นรูปคันทาง					
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	474.00	31.69	15,021.06	
	2.3 งานถมคันทาง					
	2.3.1 งานดินถม					
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	222.00	240.78	53,453.16	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
	3.1 งานรองพื้นทาง					
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	280.00	250.06	70,016.80	
	3.2 งานพื้นทาง					
	3.2.1 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	324.00	593.61	192,329.64	
	3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม					
	3.4.3 งานปรับระดับชั้นพื้นทาง (บนพื้นทางเดิม)	ลบ.ม.	382.00	593.61	226,759.02	
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	4,000.00	28.63	114,520.00	
	4.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete					
	4.3.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	4,000.00	209.72	838,880.00	5 ซม.
5	งานเบ็ดเตล็ด					
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร					
	5.2.1 งานป้ายจราจร					
	- แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.00	4,040.00	4,040.00	
	- แบบ ต.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.00	2,840.00	2,840.00	
	5.3.2 งานหลักร้นำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ	
	5.3.2(1) หลักร้าโค้ง	หลัก	34.00	750.00	25,500.00		
	5.3.2(3) หลักร้าหลังท่อ	หลัก	4.00	750.00	3,000.00		
	5.3.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง						
	5.3.3(1) สีเหลือง กว้าง 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	50.00	290.00	14,500.00		
	5.3.3(2) สีขาว กว้าง 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	160.00	290.00	46,400.00		
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,706,619.68	

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5 ท

ส่วนราชการ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลฝาย
 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยายผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สายทาง บ้านหัวรู
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดศรีสะเกษ
 ระยะทาง 0.500 กม.
 สรุปประมาณราคาแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมทำงานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,706,619.68	1.3822	2,358,889.72	Factor F ผนคทุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ปีงบประมาณสัมพัทธ์โครงการ จำนวน 1 ปี		1.0000	0.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,358,889.72	
ตัวอักษร	(สองล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			2,358,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 258/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายธีระ อินทร์ชู) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสุภาพร จันทร์จารุ) จพง.ธุรการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสมนึก เฟลิ้นเมท) นายก อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) จพง.ธุรการ

รายละเอียดงบประมาณ

โครงการ ปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ สายบ้านหัวรู หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

งวดงานที่ 1

เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้เมื่อทำการก่อสร้างดังนี้

งานหรือโครงสร้างถนนเดิม

- งานถางป่าและขุดต่อ จำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานหรือผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 3 ซม.) จำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

งานดิน

- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานดินตัด จำนวนไม่น้อยกว่า 474 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

งานถมคันทาง

- งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 222 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง

- งานรองพื้นที่ทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานพื้นที่ทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานปรับระดับชั้นพื้นที่ทาง (บนพื้นที่ทางเดิม) จำนวนไม่น้อยกว่า 382 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
(กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดงานที่ 2 (งวดสุดท้าย)

เป็นเงินร้อยละ 70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้เมื่อทำการก่อสร้างดังนี้

งานผิวทางและไหล่ทาง

- Prime Coat จำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. แล้วเสร็จ
- งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)
จำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

งานเบ็ดเตล็ด

งานเครื่องหมายจราจร

- งานแบบ บ.1 (เสาคอนกรีต) จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ
- งานแบบ ต.75 (เสาคอนกรีต) จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ

งานหลักน้ำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง


- หลักน้ำโค้ง จำนวน 34 หลัก แล้วเสร็จ
- หลักเตือนหลังท่อ จำนวน 4 หลัก แล้วเสร็จ
- สีเหลืองกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. แล้วเสร็จ
- สีขาวกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. แล้วเสร็จ
- งานอื่นที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่
ก่อสร้างให้เรียบร้อย
(กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

/ผู้...

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธีระ อินทรชู) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุภาพร จันทร์จรัส) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายสมนึก เปลี่ยนเกท) นายก อบต.

