



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนสายโค้งจำกล่อม-พีชสวน หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายโค้งจำกล่อม-พีชสวน หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายโค้งจำกล่อม-พีชสวน หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๗,๕๐๐.- บาท(สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนสายโค้งจำกล่อม-พีชสวน หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๙๐ เมตร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๗๔ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
 - ๑.นายธีระ อินทร์ชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไม้ฝาด ประธานกรรมการ
 - ๒.นางสุภาพร จันทร์จาร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ
 - ๓.นางสาวกาญจนา รักแหลมแค ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.maifad.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๗-๔๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) 
(นายสมนึก เปลี่ยนเกท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน

เส้นทางสาย โค้งจ่ากล่อม - พืชสวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ระยะทางรวมทั้งสิ้น 1,190 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง - กว้าง - เมตร แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 584/2560 ลว. 6 มิถุนายน 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,760.00	1.73	8,234.80	1.3822	2.3912	11,382.14
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	5.45	-	1.3822	7.5330	-
3	งานชั้นพื้นทาง							
	3.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม.	-	593.61	-	1.3822	820.4877	-
	3.2 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.	952.00	250.06	238,057.12	1.3822	345.6329	329,042.55
3	งานระบายน้ำ	ม.						
	3.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.	ม.						
	ขนาด ศก. 0.60 ม.	ม.	21.00	2,180.00	45,780.00	1.3822	3,013.1960	63,277.12
	ขนาด ศก. 0.80 ม.	ม.	-	3,323.00	0.00	1.3822	4,593.0506	0.00
	ขนาด ศก. 1.00 ม.	ม.	-	4,222.00	-	1.3822	5,835.6484	-
4	งานเบ็ดเตล็ดประกอบและอื่นๆ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				292,071.92	1.3822		403,701.81
							TOTAL	403,000.00

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 403,000.00
 2 ค่า Factor งานก่อสร้างทาง 1.3822

แบบ ปจ.5

ใบสรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน
เส้นทางสาย โค้งจ่ากล่อม - พืชสวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	292,071.92	1.3822	403,701.81	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		403,701.81	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		403,000.00	

(ตัวอักษร) (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 214/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธีระ อินทร์ชู) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุภาพร จันทร์จาว) จพง.ธุรการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสมนึก เปลื้องนาค) นายก อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) จพง.ธุรการ

รายละเอียดงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงถนน


สถานที่ดำเนินการ สายโค้งจ่ากล่อม - พืชสวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง


งวดงานที่ 1 (งวดสุดท้าย)


เป็นเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้เมื่อทำการก่อสร้างดังนี้


- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา) จำนวนไม่น้อยกว่า 4,760 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
 - งานลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 952 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
 - งานท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 21 เมตร แล้วเสร็จ
- (กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธีระ อินทร์ชู) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุภาพร จินทร์จารุ) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายสมนึก เป็ลียนเกท) นายก อบต.