



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนสายช่องหิน -ควนหละ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายช่องหิน -ควนหละ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายช่องหิน-ควนหละ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๘,๓๐๐.- บาท(แปดแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนสายช่องหิน ควนหละ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๕๒,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๖๑ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
 - ๑.นายธีระ อินทร์ชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไม้ฝาด ประธานกรรมการ
 - ๒.นางสุภาพร จันทร์จาร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ
 - ๓.นางสาวกาญจนา รักแหลมแค ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.maifad.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๗-๔๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) 
(นายสมนึก เปลี่ยนเกท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน

เส้นทางสาย ช้องหิน - ควนหละ หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ระยะทางรวมทั้งสิ้น 1,460 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง - กว้าง - เมตร แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 571/2560 ลว. 6 มิถุนายน 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	5,840.00	1.73	10,103.20	1.3822	2.3912	13,964.64
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	5.45	-	1.3822	7.5330	-
3	งานชั้นพื้นทาง							
	3.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม.	-	593.61	-	1.3822	820.4877	-
	3.2 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.	1,752.00	250.06	438,105.12	1.3822	345.6329	605,548.90
3	งานระบายน้ำ	ม.						
	3.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.	ม.						
	ขนาด ศก. 0.60 ม.	ม.	0.00	2,180.00	0.00	1.3822	3,013.1960	0.00
	ขนาด ศก. 0.80 ม.	ม.	-	3,323.00	0.00	1.3822	4,593.0506	0.00
	ขนาด ศก. 1.00 ม.	ม.	40.00	4,222.00	168,880.00	1.3822	5,835.6484	233,425.94
4	งานเบ็ดเตล็ดประกอบและอื่นๆ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				617,088.32	1.3822		852,939.48
							TOTAL	852,000.00

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 852,000.00
 2 ค่า Factor งานก่อสร้างทาง 1.3822

ใบสรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน
 เส้นทางสาย ซองหิน - ควนหละ หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม		หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	
1	ประเภทงานทาง	617,088.32	1.3822	Factor F
				ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
				เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
				เงินประกันผลงานหัก 0%
				- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		852,939.48 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		852,000.00
		(ตัวอักษร) (แปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต. ไม้ฝาดที่ 261/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระ อินทร์ชู) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาพร จันทร์จำรูญ) จพง.ธุรการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมนึก เปลี่ยนเกท) นายก อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) จพง.ธุรการ

รายละเอียดวงงาน

โครงการ ปรับปรุงถนน


สถานที่ดำเนินการ สายซ่งหิน - ควนหละ หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

วงงานที่ 1 (งวดสุดท้าย)


เป็นเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้เมื่อทำการก่อสร้างดังนี้

- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา) จำนวนไม่น้อยกว่า 5,840 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
 - งานลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 1,752 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
 - งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. 1.00 ม. จำนวน 40 เมตร แล้วเสร็จ
- (กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)


ผู้แบ่งวงงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธีระ อินทร์ชู) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุภาพร จันทร์จรรู) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายสมนึก เปลียนเกท) นายก อบต.