

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-005 สายบ้านหัว
รุ หมู่ที่ 4 บ้านหัวรู ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตาราง
เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,466,000.- บาท(สามล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า
สูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง รายละเอียดดังนี้

- งานปรับเกลี่ยแต่งซุ้หรือและบดอัดแน่นพื้นทางเดิม ลึก 10 ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า 5,418.00 ตารางเม
- งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม Deep Patch จำนวนไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร
- ส่งผลการออกแบบอัตราส่วนผสมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ (Para Asphal Concrete)
- งานติดตั้งป้ายเตือนระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้
อย่างถูกต้องแล้ว

งานผิวทางและไหล่ทาง

- งาน PRIME COAT จำนวนไม่น้อยกว่า 4,554.00 ตารางเมตร
- งานผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 เซนติเมตร (ปูบน PRIME
COAT) จำนวนไม่น้อยกว่า 3,700.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้
อย่างถูกต้องแล้ว

งานผิวทางและไหล่ทาง

- งาน PRIME COAT ปริมาณงานส่วนที่เหลือทั้งหมด
- งานผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 เซนติเมตร

(ปูบน PRIME COAT) ปริมาณงานส่วนที่เหลือทั้งหมด

งานเบ็ดเตล็ด

งานป้ายจราจร

- แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต) จำนวนไม่น้อยกว่า 1.00 ชุด
- แบบ บ.3 – บ.6 (เสาคอนกรีต) จำนวนไม่น้อยกว่า 1.00 ชุด
- แบบ ต.1 – ต.27 (เสาคอนกรีต) จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ชุด
- แบบ ต.75 (เสาคอนกรีต) จำนวนไม่น้อยกว่า 1.00 ชุด
- แบบ น.1 (เสาคอนกรีต) จำนวนไม่น้อยกว่า 1.00 ชุด
- ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (2-น-2) (เสาคอนกรีต) จำนวนไม่น้อยกว่า 1.00 ชุด

งานหลักน้ำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง

- หลักน้ำโค้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 97.00 หลัก
- หลักกิโลเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2.00 หลัก
- หลักเตือนหลังท่อ จำนวนไม่น้อยกว่า 6.00 หลัก

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

- สีเหลือง กว้าง 15 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 65.00 ตารางเมตร
- สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 193.00 ตารางเมตร
- งานวางท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 4" จำนวนไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร
- งานอื่นที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อย

- ผลทดสอบหาปริมาณยาง AC และผลทดสอบอื่นๆ ตาม มทล.246 – 2562 กำหนดรวมทั้งทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้วเสร็จทั้งหมดถูกต้อง

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ต้องตั้งอยู่ในระยะที่สามารถขนส่งโดยควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยมาตรฐานชาติได้ตามที่กำหนด และระยะทางขนส่งต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ มทล.246-2562 กำหนด

3. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นเงิน 2,646,882.48 บาท(สองล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์) คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

4. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

5. คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งที่ 187/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|---------------|
| 1.นายธีระ อินทร์ชู | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไม้ฝาด | ประธานกรรมการ |
| 2.นายอาทร สองรักษ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.นาเมืองเพชร | กรรมการ |
| 3.นายมานิช กิ่งเลื่อน | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาโตะหมิง | กรรมการ |