

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลวง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** งบประมาณ 888,000.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลวง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง รายละเอียด ดังนี้

- งานก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งหอดังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร แล้วเสร็จ
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการ
ตรวจรับงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

- งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก สแตนเลส ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร แล้วเสร็จ

- งานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า 220V.AC. แล้วเสร็จ

- งานประสานท่อที่ปากบ่อน้ำบาดาล แล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้า , ติดตั้งตู้ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ (2 ชั้น) พร้อมวงจรฯ แล้วเสร็จ

- งานขยายเขตไฟฟ้า, งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลต์ แล้วเสร็จ

- งานอื่นที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำความ

สะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

3. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นเงิน 901,497.86.-บาท(เก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบ
เจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

4. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

5. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 191/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1.นายธีระ อินทร์ชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไม้ฝาด ประธานกรรมการ

2.นายอาทร ส่องรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.นาเมืองเพชร กรรมการ

3.นายมานิช กิ่งเลี้ยง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาโต๊ะหมิง กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โทร ๐๗๕ - ๒๗๔๐๔๐ ต่อ ๑๐๓
ที่ ตง ๗๗๔๐๓/๐๒ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านฉางหลวง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ แห่ง งบประมาณ ๘๘๘,๐๐๐.- บาท

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ที่ ๑๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้ง ข้าพเจ้าผู้มีนามลงท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านฉางหลวง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ แห่ง งบประมาณ ๘๘๘,๐๐๐.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด)


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จ โดยราคากลางคิดเป็นเงิน ๙๐๑,๔๙๗.๘๖.- บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่กำหนดนี้เป็นราคาที่ถูกต้องและเป็นธรรมเหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรนำราคากลางดังกล่าวข้างต้นกำหนดเป็นราคากลางของโครงการในการจัดจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธีระ อินทร์ชู)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอาทร สองรักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมานิช กิ่งเลียน)

ความเห็น เจ้าพนักงานพัสดุ


(ลงชื่อ) 
(นางยุพานันท์ สุวรรณกำเนิด)
จพง.พัสดุชำนาญงาน

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(ลงชื่อ) 
(นางเพ็ญศรี สงสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/ความ...

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง)
ปลัด อบต.ไม้ฝาด

ความเห็น นายก อบต.

พิจารณาแล้ว

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)



(นายสุนิ์ก เปลี่ยนเกท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

20 เม.ย. 2563

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านขางกลาง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขางกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


แบบเลขที่

เจ้าของงานหน่วยงานของโครงการ อำเภอสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 1 ก่อสร้างระบบประปา	877,957.86	
2	กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	23,540.00	
3	กลุ่มงาน/งานงาน.....		
4	กลุ่มงาน/งานงาน.....		
5	กลุ่มงาน/งานงาน.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	901,497.86	
	ราคากลาง	901,497.86	
(ตัวอักษร) (เก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบบทสต่างค์)			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายธีระ อินทรชู)

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นางสาววรรณิ์ ตูลเหิง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอาทร สองรักษ์)

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายสมนึก เป็ลียนเกท)
20 เม.ย. 2563

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมานิซ กิ่งเลียน)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลวง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฉางหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

เจ้าของงานหน่วยงานของโครงการ อำเภอสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา	671,940.81	1.3066	877,957.86	Factor F
2	งาน/กลุ่มงาน.....				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
3	งาน/กลุ่มงาน.....				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		877,957.86 877,957.86	
	(ตัวอักษร)	(แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบทสตางค์)			

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธีระ อินทร์)

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นางสาววรรณิ์ ดุลเพ็ง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอาทร สองรักษ์)

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายสมนึก เปลี่ยนเกท)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมานิช กิ่งเสียน)

20 เม.ย. 2563

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านจางหลวง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจางหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 191/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างระบบประปา								
1.1	งานฐานรากหลังสูง	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	สิบลาค่าแรง
	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	25.00	ตัน	1,200.00	30,000.00	1,000.00	25,000.00	55,000.00	สิบลาค่าแรง
	เสาเข็มคสล. 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	10.00	ตรม.	373.00	3,730.00	-	-	3,730.00	
	ไม้แบบ+คร่าว	21.00	ตรม.	-	-	133.00	2,793.00	2,793.00	
	ค่าแรง ไม้แบบ	6.00	กก.	37.38	224.28	-	-	224.28	
	ตะปู	1.20	ลบม.	1,721.16	2,065.39	306.00	367.20	2,432.59	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	10.00	ลบม.	1,869.17	18,691.70	306.00	3,060.00	21,751.70	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	330.00	กก.	18.35	6,055.50	3.30	1,089.00	7,144.50	
	เหล็กเส้นกลม dia 12 มม.	740.00	กก.	18.39	13,608.60	3.30	2,442.00	16,050.60	สิบลาค่าพาด
	เหล็กเส้นกลม dia 15 มม.								จ.พัสดุ
	รวมงานฐานรากหลังสูง							122,626.67	
1.2	งานหลังสูง								
	หลังเหล็ก ขนาด 20 ลบม. สูง 20 ม.	1.00	ตั้ง	265,000.00	265,000.00	-	-	265,000.00	สิบลาค่า
	เสาหล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	สิบลาค่า(เมท)
	รวมงานหลังสูง							270,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบอาคารขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านบางหลวง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 191/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานถังกรองสนิมเหล็ก ถังกรองสนิมเหล็กแตนเลสขนาด 1.50 x 1.50 ม.หนา 4 มม. พร้อมหน้าวาล์ว Ø 4" (ประตูน้ำแบบปีกผีเสื้อ) สารกรองแมงกานีส สารกรองคาร์บอน กรวดกรองคิด เบอร์ 3 มม. ค่าแรงติดตั้งพร้อมแท่น คสล. 2.50 x 2.50 ม.	1.00	ชุด	155,000.00	155,000.00	-	-	155,000.00	สีบราคา
		880.00	ลิตร	43.00	37,840.00	-	-	37,840.00	สีบราคา
		880.00	ลิตร	55.00	48,400.00	-	-	48,400.00	สีบราคา
		350.00	ลิตร	10.00	3,500.00	-	-	3,500.00	สีบราคา
		1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมงานถังกรองสนิมเหล็ก							246,240.00	
1.4	งานท่อเมนจ่ายน้ำประปา								
	ท่อ PVC. Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	5.00	เมตร	149.53	747.65	120.00	600.00	1,347.65	
	ท่อ PVC. Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	-	เมตร	92.29	-	75.00	-	-	
	ท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	-	เมตร	40.12	-	40.00	-	-	
	รวมงานท่อเมนจ่ายน้ำประปา							1,347.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบดาคขนาดใหญ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแฝด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแฝด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแฝด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 191/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานประสาณท่อที่ปากบ่อน้ำบาดาล								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว (BS-M คาน้ำเงิน)	3.00	ม.	163.33	489.99	80.00	240.00	729.99	สีบราคา
	ข้อต่ออกเหล็กขนาด Ø 1½ นิ้ว	1.00	อัน	88.00	88.00	-	-	88.00	สีบราคา
	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 1½ นิ้ว (เหล็ก)	2.00	ชุด	480.00	960.00	300.00	600.00	1,560.00	สีบราคา
	ยูเนียนเหล็กขนาด Ø 1½ นิ้ว	1.00	อัน	186.00	186.00	-	-	186.00	สีบราคา
	น๊อตเหล็ก Ø 1½ นิ้ว	3.00	อัน	64.00	192.00	-	-	192.00	สีบราคา
	ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50 x 50 x 50 มม.	1.00	อัน	130.00	130.00	-	-	130.00	สีบราคา
	Flow switch	1.00	ตัว	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	Check Valve ทองเหลือง ขนาด Ø 1½ นิ้ว	1.00	ชุด	480.00	480.00	-	-	480.00	
	รวมงานประสาณท่อที่ปากบ่อน้ำบาดาล							5,565.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านกลางหลง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลางหลง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 1912563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	งานระบบไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ (2ชั้น) พร้อมวงจรฯ	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม.	70.00	ม.	35.00	2,450.00	12.00	840.00	3,290.00	
	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	10.00	ม.	8.00	80.00	7.00	70.00	150.00	
	ท่อเหลือง พี.วี.ซี. Ø 3/4 นิ้ว	10.00	ม.	13.25	132.50	25.00	250.00	382.50	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							17,822.50	
1.7	งานขยายเขตไฟฟ้า								
	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลต์	1.00	ชุด	4,450.00	4,450.00	-	-	4,450.00	
	สายเมนอลูมิเนียมขนาด 1 x 35 ตร.มม.	150.00	เมตร	25.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	แร่คพร้อมลูกถ้วย	2.00	ชุด	69.00	138.00	-	-	138.00	
	รวมงานขยายเขตไฟฟ้า							8,338.00	
	รวมส่วนที่ 1							671,940.81	

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลวง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฉางหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


แบบเลขที่

เจ้าของงานหน่วยงานของโครงการ อำเภอสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	22,000.00	1.0700	23,540.00	Factor F
2	งาน.....				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
3	งาน.....				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		23,540.00 23,540.00	
	(ตัวอักษร)	(สองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายธีระ อินทร์)

ลงชื่อ.....  เห็นชอบ
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอาทร สองรักษ์)

ลงชื่อ.....  อนุมัติ
(นายสมนึก เปลี่ยนนาค)
20 เม.ย. 2563

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายมานิช กิ่งเลียน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลวง ตำบลไม้ผัด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ผัด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฉางหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ผัด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมกรกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 191/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์ มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า 220 VAC.	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	รวมข้อ 2							22,000.00	

รายละเอียดวงจางาน

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านฉางหลวง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๘๘๘,๐๐๐.- บาท
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ บ้านฉางหลวง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านฉางหลวง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ แห่ง

งวดงานที่ 1


เป็นเงินร้อยละ 38 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้เมื่อทำการก่อสร้าง ดังนี้
- งานก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งท่อถังเหล็ก ขนาด 20 ล.ม. สูง 20 เมตร แล้วเสร็จ
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้อย่างถูกต้อง
แล้ว ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


งวดงานที่ 2


เป็นเงินร้อยละ 62 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้เมื่อทำการก่อสร้าง ดังนี้
- งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก สแตนเลส ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า 220V.AC. แล้วเสร็จ
- งานประสานท่อที่ปากบ่อน้ำบาดาล แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า, ติดตั้งตู้ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ (2 ชั้น) พร้อมวงจรถูก
แล้วเสร็จ
- งานขยายเขตไฟฟ้า, งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลต์ แล้วเสร็จ
- งานอื่นที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้
เรียบร้อยตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้แบ่งวงจางาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธีระ อินทร์ชู)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอาทร สองรักษ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายมานิช กี่เลี้ยง)

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง)

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายสมนึก เปลียนเกท)