

## การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกพิบูล ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด)

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** งบประมาณ 812,000.-บาท(แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกพิบูล ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบล ไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) รายละเอียดดังนี้

1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
  - งานรื้อผิวทางจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 3 ซม.) จำนวนไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม.
2. งานพื้นทางและรองพื้นทาง
  - งานปรับระดับชั้นพื้นทาง (บนพื้นทางเดิม) จำนวนไม่น้อยกว่า 138 ลบ.ม.
3. งานผิวทางและไหล่ทาง
  - PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 1,380 ลบ.ม.
  - งานผิวทางแอสฟัลท์ตอกคอนกรีตชั้น wearing Course ความหนา 5 ซม.(ปูบน PRIME COAT) จำนวนไม่น้อยกว่า 1,380 ลบ.ม.
4. งานเบ็ดเตล็ด
  - สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 11.40 ตร.ม.
  - สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 69.00 ตร.ม.
  - งานอื่นที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

3. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 822,242.15 บาท(แปดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสองบาทสิบห้าสตางค์) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาพาณิชย์จังหวัด สืบราคาจากท้องตลาด**

#### 4. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

5. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 691/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

1.นายธีระ อินทร์ชู	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไม้ฝาด	ประธานกรรมการ
2.นางสาวมยุรี เศษสิน	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
3.นายไชยเชษฐ์ ช่วยธานี	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ